



Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fiscalía General
Licitación Pública Nº 10/11
(Ley 13.064)

ANEXO VII a la Resolución Conjunta FG Nº 386/11 y DG Nº 234/11
FORMULARIO ORIGINAL PARA COTIZAR

Licitación Pública Nº 10/11	Actuación Interna Nº: 19757/11
Apertura de ofertas 29/11/2011 a las 12:15 hs	

Razón social oferente:	
CUIT:	
Domicilio constituido:	
Domicilio real:	
Correo electrónico:	
Teléfono:	Fax:

Se hace saber al señor oferente que el mero hecho de presentar la oferta implica su declaración de voluntad para el uso del correo electrónico y su reconocimiento como medio válido de comunicación con el Ministerio Público Fiscal.

PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: MESA DE ENTRADAS DEL MPF. Personalmente en Combate de los Pozos 155

1º piso contrafrente – Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Correo electrónico de la UOA: comprasmpf@jusbaire.gov.ar

RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS: hasta las 12:00 hs. del día 29/11/2011.

Sistema de Gestión de Calidad certificado
bajo Normas IRAM - 9001- 2008



GESTION
DE LA CALIDAD
RI -9000-3650



“2011 - Buenos Aires Capital Mundial del Libro”

F(LP.CC)V05

		UN	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL ITEM
1	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.1	Vallados	M2	80,00			
1.2	Pintura Vallados	M2	50,00			
1.3	Volquetes	GL	1,00			
1.4	Equipos, Fletes e Hizados	GL	1,00			
1.5	Muros y tabiquería interna / demolicion	GL	1,00			
1.6	Contrapisos	M2	1.205,55			
1.7	Tolbas para descarga de materiales	GL	1,00			
1.8	Bajada y carga de escombros a volquete	GL	1,00			
1.9	Perforaciones de losas paso de instalaciones	GL	1,00			
1.10	Desarme y retiro de equipamiento existente.	GL	1,00			
2	MUROS					
2.1	Muros exteriores	GL	1,00			
2.2	Muros interiores					
2.2.1	Tabiques L.H. 10	M2	173,17			
2.2.2	Tabiques placa roca de yeso con estructura de chapa de acero zincada	M2	841,60			
2.2.3	Tabiques locales sanitarios	GL	1,00			
2.2.4	Tabiques L.H. 18	M2	26,32			
3	 AISLACIONES HIDROFUGAS					
3.1	En muros exteriores que se intervenga	GL	1,00			



Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fiscalía General
Licitación Pública Nº 10/11
(Ley 13.064)

3.2	En las carpinterías que existentes	GL	1,00		
3.3	Carpeta hidrofuga en locales sanitarios	M2	71,50		
3.4	Carpeta hidrofuga en terraza donde sea necesario	GL	1,00		
3.5	Cambio de membrana en terraza donde se necesario	GL	1,00		
4	CONDUCTOS DE VENTILACION				
4.1	Ventilacion directa	GL	1,00		
4.2	Ventilacion forzada	UN	16,00		
5	REVOQUES				
5.1	Revoques exteriores	GL	1,00		
5.2	Revoques interiores				
5.2.1	Jaharros	M2	406,63		
5.2.2	Enlucidos y enduidos	M2	136,89		
5.2.3	Cantoneras	ML	70,00		
5.2.4	Reparacion de revoques dañados	GL	1,00		
6	CIELORRASOS				
6.1	Reparacion de cielorrasos existentes	GL	1,00		
6.2	Cielorrasos suspendidos				
6.2.1	Cielorrasos en locales secos	M2	1.074,15		
6.2.2	Cielorrasos en locales santarios	M2	8,00		
7	CONTRAPISOS y CARPETAS				
7.1	Contrapisos	GL	1,00		
7.2	Carpetas	M2	1.163,55		
7.3	Carpetas sector locales humedos	M2	65,70		

Sistema de Gestión de Calidad certificado
bajo Normas IRAM - 9001- 2008



GESTION
DE LA CALIDAD
RI -9000-3650



“2011 - Buenos Aires Capital Mundial del Libro”

F(LP.CC)V05

8	PISOS Y ZOCALOS				
8.1	Locales sanitarios	M2	50,90		
8.2	Offices	M2	15,40		
8.2.1	Zocalos office	ML	20,90		
8.3	Hall acceso a piso	M2	131,00		
8.3.1	Zocalos en hall	ML	126,20		
8.4	Oficinas	M2	1.017,45		
8.4.1	Juntas de dilatación	GL	1,00		
8.4.2	Zocalos en oficinas	ML	688,90		
8.5	Reparaciones solados existentes	GL	1,00		
9	REVESTIMIENTOS				
9.1	Muros baños y office	M2	290,00		
9.2	Guardas en baños	ML	156,80		
10	EQUIPAMIENTO SANITARIO				
10.1	Baños				
10.1.1	Artefactos, valvulas y conexiones				
10.1.1 a	Inodoro ROCA linea MONACO	UN	14,00		
10.1.1 b	válvula para descarga tipo FV modelo Pressmatic 0368.	UN	14,00		
10.1.1 c	tapa tecla Pressmatic 0368.02	UN	14,00		
10.1.1. d	Mingitorio ROCA linea MONACO	UN	5,00		
10.1.1 e	válvula automática tipo Pressmatic 0362	UN	5,00		
10.1.1 f	Bachas acero quirurjico oval	UN	12,00		
10.1.2	Mesadas y griferias				
10.1.2a	griferia automáticas de FV modelo Pressmatic 0361	UN	12,00		
10.1.2 b	grifería tipo FV , modelo Pressmatic 0361.03	UN	12,00		
10.1.2 b	Mesada gris mara según plano detalle	M2	8,00		
10.1.3	Equipamiento baño de discapacitados		2,00		
10.1.3a	Retrete p/discapacitados ROCA	UN	2,00		
10.1.3 b	Lavatorio para baño discapacitados ROCA	UN	2,00		



Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fiscalía General
Licitación Pública Nº 10/11
(Ley 13.064)

10.1.3 c	Válvula con tapa tecla modelo 0338	UN	2,00		
10.1.4	Accesorios				
10.1.4 a	Dosif. jabón líquido, de amure en pared marca Kimberly Clark	UN	14,00		
10.1.4 b	asientos y tapas de inodoro laqueada marca ROCA serie Mónaco	UN	2,00		
10.1.4 c	asientos y tapas de inodoro B° disc. marca ROCA serie Mónaco	UN	9,00		
10.1.4 d	Porta rollo Kimberly Clark línea Professional , cod. Sap 30176354 ,	UN	4,00		
10.1.4 e	Disp. toallas Kimberly Clark , línea Professional , cod Sap 30171548	UN	4,00		
10.1.4 f	espejo de 6mm de espesor	M2	7,32		
10.1.4 g	espejo baño discapacitados	UN	2,00		
10.2	Offices				
10.2 a	Mesada gris mara según plano detalle	UN	2,00		
10.2 b	doble bacha de acero inoxidable marca MI PILETA modelo 405 E	UN	2,00		
10.2 c	grifería monocom PEIRANO línea RENACER Art. 20-102	UN	2,00		
10.2.2	Muebles bajo mesadas (ver plano de detalle)				
10.2.2 a	mueble marca RENO línea SUPREME, PARMA	UN	3,00		
11	INSTALACION SANITARIA				
11.1	Desagües cloacales	GL	1,00		
11.2	Distribuciuon de agua				
11.2.1	Agua fria	GL	1,00		
12	INSTALACIONES CONTRA INCENDIO				
12.1	Matafuegos	UN	14,00		
12.2	Detectores de humo	GL	1,00		
12.3	Señalizaciones	GL	1,00		
12.4	Modificacionde la Instalacion Existente (adecuarla a Proyecto)	GL	1,00		
	INSTALACIONES ELECTRICAS (PET ANEXO II)				

Sistema de Gestión de Calidad certificado
bajo Normas IRAM - 9001- 2008



GESTION
DE LA CALIDAD
RI -9000-3650



“2011 - Buenos Aires Capital Mundial del Libro”

F(LP.CC)V05

13					
All-1	Tablero general 4º Piso				
All -1,1	Interruptor principal	UN	1,00		
All -1,2	Interruptor 4º Piso	UN	1,00		
All -2	Ramal 4º Piso	UN	1,00		
All-3					
All-3.1	Tablero general 4º Piso	UN	1,00		
All-3.2	Tablero Subseccional Sala de computos	UN	1,00		
All-3.3	Tendido de bandejas Portacable	GL	1,00		
All-3.4	Tendido de Cañerías	GL	1,00		
All-3.5	Tendido de ramales a Tab. Susecc.	GL	1,00		
All-3.6	Tendido de Circuitos		0,00		
All-3.6,1	Circuitos grales,	UN	1,00		
All-3.6,2	Circuitos de puestos de trabajo	UN	1,00		
All-3.7	Cableado de proteccion	UN	1,00		
All-3.8	Iluminacion	UN	1,00		
All-4					
All-4,1	Tablero Subseccional Juzgados	UN	1,00		
All-4,2	Tendido de bandejas Portacable	UN	1,00		
All-4,3	Tendido de Cañerías	UN	1,00		
All-4,3.1	Tendido de Circuitos	UN	0,00		
All-4,3.2	Circuitos grales,	UN	1,00		
All-4,3.3	Circuitos de puestos de trabajo	UN	1,00		
All-4,4	Cableado de proteccion	UN	1,00		
All-4,5	Iluminacion	UN	1,00		
All-5		UN			
All-5,1	Tablero Subseccional Juzgados	UN	1,00		
All-5,2	Tendido de bandejas Portacable	UN	1,00		
All-5,3	Tendido de Cañerías	UN	1,00		
All-5,4	Tendido de Circuitos	UN			
All-5,4.1	Circuitos grales,	UN	1,00		



Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fiscalía General
Licitación Pública Nº 10/11
(Ley 13.064)

All-5,4,2	Circuitos de puestos de trabajo	UN	1,00		
All-5,5	Cableado de proteccion	UN	1,00		
All-5,6	Iluminacion	UN	1,00		
14	ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN				
14.1	Paso a areas de trabajo	UN	55,00		
14.2	Puestos de trabajo, servicios y salas	GL	1,00		
14.3	Atención, área de espera y paso	UN	16,00		
14.4	Oficinas, salas y despachos	UN	68,00		
14.5	Baños	UN	8,00		
14.6	De embutir en armados	UN	4,00		
14.7	Pasillos con cielorraso armado	UN	33,00		
15	TELEFONIA Y DATOS				
15.1	Obras y equipamiento (incluido en punto 13)	GL	1,00		
16	AIRE ACONDICIONADO				
16.1	Obras y equipamiento	GL	1,00		
1	ANEXO IV FISCALIA				
1.1	Entrada y administracion				
1.1.1	Equipos baja silueta de 17.58 kw f/c por bomba	u	3,00		
1.2	Sala de reuniones y despachos				
1.2.1	Equipos split murales de 5.2 kw f/c por bomba con bomba de drenaje condensado.	u	2,00		
1.2.2	Equipos split murales de 3.5 kw f/c por bomba con bomba de drenaje condensado.	u	7,00		

Sistema de Gestión de Calidad certificado
bajo Normas IRAM - 9001- 2008



GESTION
DE LA CALIDAD
RI -9000-3650



“2011 - Buenos Aires Capital Mundial del Libro”

F(LP.CC)V05

1.3	Server				
1.3.1	Equipos split murales de 3.5 kw frio solo con control de condensación y bomba de drenaje condensado.	u	2,00		
1.3.2	Tablero aºaº equipos Server	u	1,00		
2	JUZGADOS				
2.1	Entrada y administracion				
2.1.1	Equipos baja silueta de 17.58 kw f/c por bomba	u	2,00		
2.1.2	Equipos baja silueta de 10.54 kw f/c por bomba	u	1,00		
2.2	Despachos				
2.2.1	Equipos split murales de 5.2 kw f/c por bomba con bomba de drenaje condensado.	u	2,00		
2.3	Server				
2.3.1	Equipos split murales de 3.5 kw frio solo con control de condensación y bomba de drenaje condensado.	u	2,00		
2.3.2	Tablero aºaº equipos Server	u	1,00		
3	DEFENSORIA				
3,1	Administracion y oficinas				
3.1.1	Equipos baja silueta de 17.58 kw f/c por bomba	u	3,00		
3.1.2	Equipos baja silueta de 10.54 kw f/c por bomba	u	2,00		
3,2	Despachos				
3.2.1	Equipos split murales de 5.2 kw f/c por bomba con bomba de drenaje condensado.	u	1,00		
3.2.2	Equipos split murales de 3.5 kw f/c por bomba con bomba de drenaje condensado.	u	3,00		
2.3	Server				
3.3.1	Equipos split murales de 2.5 kw frio solo con control de condensación y bomba de drenaje condensado.	u	2,00		
3.3.2	Tablero aºaº equipos Server	u	1,00		
4	ESPACIOS COMUNES				
4.1.1	Equipos splir de techo de 17.58 kw f/c por bomba	u	2,00		
4.1.2	Equipos split de techo de 10.54 kw f/c por bomba	u	3,00		
4.1.3	Equipos split mural de 2.5 kw frio/calor por bomba.	u	1,00		



Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fiscalía General
Licitación Pública Nº 10/11
(Ley 13.064)

5	INSTALACION				
5,1	FISCALIA				
5,1,1	Cañerías				
5,1,1,1	Caño Cu Aislados con Soportes	gl	1,00		
5,1,1,2	Cableado eléctrico entre Unidades	gl	1,00		
5,1,1,3	Aislaciones Bandejas etc	gl	1,00		
5,1,2	Accesorios		0,00		
5,1,2,1	Refrigerante	gl	1,00		
5,1,2,2	Movimiento de equipos	gl	1,00		
5,1,3	Conductos				
5,1,3,1	Conductos de Chapa Galvanizada, incluye soportes	kg	1.450,00		
5,1,3,2	Aislaciones de Conductos s/pliego	gl	1,00		
5,1,3,3	accesorios s/pliego	gl	1,00		
5,1,4	Elementos de Distribución de Aire				
5,1,4,1	Rejas/Difusores de alimentación tipo Triflex	gl	1,00		
5,1,4,2	Persianas	gl	1,00		
5,1,5	DRENAJES				
5,1,5,1	Cañerías de desagües completas.	gl	1,00		
5,1,6	PRUEBAS				
5,1,6,1	Pruebas y puesta en marcha	gl	1,00		
5,1,7	REGULACION				
5,1,7,1	Regulación de todos los Sistemas de Aire	gl	1,00		
5,1,8	TAREAS COMPLEMENTARIAS				
5,1,8,1	Ingeniería de Detalle, varios	gl	1,00		
5,1,8,2	Planos Conforme a Obra	gl	1,00		
5,1,8,3	Seguros Fletes Impuestos, etc.	gl	1,00		

Sistema de Gestión de Calidad certificado
bajo Normas IRAM - 9001- 2008



GESTION
DE LA CALIDAD
RI -9000-3650



“2011 - Buenos Aires Capital Mundial del Libro”

F(LP.CC)V05

5,2	JUZGADOS				
5,2,1	Cañerías				
5,2,1,1	Caño Cu Aislados con Soportes	gl	1,00		
5,2,1,2	Cableado eléctrico entre Unidades	gl	1,00		
5,2,1,3	Aislaciones Bandejas etc	gl	1,00		
5,2,2	Accesorios				
5,2,2,1	Refrigerante	gl	1,00		
5,2,2,2	Movimiento de equipos	gl	1,00		
5,2,3	Conductos				
5,2,3,1	Conductos de Chapa Galvanizada, incluye soportes	kg	910,00		
5,2,3,2	Aislaciones de Conductos s/pliego	gl	1,00		
5,2,4	Elementos de Distribución de Aire				
5,2,4,1	Rejas/Difusores de alimentación tipo Triflex	gl	1,00		
5,2,4,2	Persianas	gl	1,00		
5,2,5	DRENAJES				
5,2,5,1	Cañerías de desagües completas.	gl	1,00		
5,2,6	PRUEBAS				
5,2,6,1	Pruebas y puesta en marcha	gl	1,00		
5,2,7	REGULACION				
5,2,7,1	Regulación de todos los Sistemas de Aire	gl	1,00		
5,2,8	TAREAS COMPLEMENTARIAS				
5,2,8,1	Ingeniería de Detalle, varios	gl	1,00		
5,2,8,2	Planos Conforme a Obra	gl	1,00		
5,2,8,3	Seguros Fletes Impuestos, etc.	gl	1,00		
5,3	DEFENSORIA				
5,3,1	Cañerías				
5,3,1,1	Caño Cu Aislados con Soportes	gl	1,00		
5,3,1,2	Cableado eléctrico entre Unidades	gl	1,00		
5,3,1,3	Aislaciones Bandejas etc	gl	1,00		
5,3,2	Accesorios				
5,3,2,1	Refrigerante	gl	1,00		



Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fiscalía General
Licitación Pública Nº 10/11
(Ley 13.064)

5,3,2,2	Movimiento de equipos	gl	1,00		
5,3,4	Conductos				
5,3,4,1	Conductos de Chapa Galvanizada, incluye soportes	kg	1.210,00		
5,3,4,2	Aislaciones de Conductos s/pliego	gl	1,00		
5,3,4,3	accesorios s/pliego	gl	1,00		
5,3,5	Elementos de Distribución de Aire				
5,3,5,1	Rejas/Difusores de alimentación tipo Triflex	gl	1,00		
5,3,5,2	Persianas	gl	1,00		
5,3,6	DRENAJES				
5,3,6,1	Cañerías de desagües completas.	gl	1,00		
5,3,7	PRUEBAS				
5,3,7,1	Pruebas y puesta en marcha	gl	1,00		
5,3,8	REGULACION				
5,3,8,1	Regulación de todos los Sistemas de Aire	gl	1,00		
5,3,9	TAREAS COMPLEMENTARIAS				
5,3,9,1	Ingeniería de Detalle, varios	gl	1,00		
5,3,9,2	Planos Conforme a Obra	gl	1,00		
5,3,9,3	Seguros Fletes Impuestos, etc.	gl	1,00		
5,4	AREAS COMUNES				
5,4,1	Cañerías				
5,4,1,1	Caño Cu Aislados con Soportes	gl	1,00		
5,4,1,2	Cableado eléctrico entre Unidades	gl	1,00		
5,4,1,3	Aislaciones Bandejas etc	gl	1,00		
5,4,2	Accesorios				
5,4,2,1	Refrigerante	gl	1,00		
5,4,2,2	Movimiento de equipos	gl	1,00		

Sistema de Gestión de Calidad certificado
bajo Normas IRAM - 9001- 2008



GESTION
DE LA CALIDAD
RI -9000-3650



“2011 - Buenos Aires Capital Mundial del Libro”

F(LP.CC)V05

5,4,3	DRENAJES				
5,4,3,1	Cañerías de desagües completas.	gl	1,00		
5,4,4	PRUEBAS				
5,4,4,1	Pruebas y puesta en marcha	gl	1,00		
5,4,5	TAREAS COMPLEMENTARIAS				
5,4,5,1	Ingeniería de Detalle, varios	gl	1,00		
5,4,5,2	Planos Conforme a Obra	gl	1,00		
5,4,5,3	Seguros Fletes Impuestos, etc.	gl	1,00		
6	SISTEMAS VENTILADORES				
6,1	Ventilador de extraccion sanitario	un	2,00		
7	CONDUCTOS				
7,1	Conductos de Chapa Galvanizada Sistemas extraccion sanitarios	kg	345,00		
7,2	Accesorios s/pliego	GL	1,00		
16.2	Tareas complementarias	GL	1,00		
17	CARPINTERIAS				
17.1	Carpinteria metalica				
17.1a	puerta P1 según planilla carpinteria	UN	6,00		
17.1b	puerta P2 según planilla carpinteria	UN	15,00		
17.1c	puerta P3 según planilla de carpinterias	UN	1,00		
17.1d	puerta P4 según planilla carpinteria	UN	1,00		
17.1e	puerta P5 según planilla de carpinterias	UN	1,00		
17.1f	puerta P6 según planilla de carpinterias	UN	1,00		
17.2	Carpinteria de madera				
17.3	Herreria	GL	1,00		
17.4	Rutinado de carpinterias	GL	1,00		
18	VIDRIOS				
18.1	Simples	GL	4,00		
18.2	Templados (VER EN PUNTO 17 CARPINTERIAS)				



Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fiscalía General
Licitación Pública Nº 10/11
(Ley 13.064)

19	SISTEMA DE OSCURECIMIENTO					
19.1	Cortinas enrollables	GL	1,00			
20	PINTURAS					
20.1	Carpintería metálica y herrería	GL	1,00			
20.2	Cielorrasos	M2	1.180,70			
20.3	Muros	M2	1.770,50			
21	MACETEROS Y PLANTAS					
21	Maceteros y plantas	UN	12,00			
22	LIMPIEZA					
22.1	Limpieza periódica	GL	1,00			
22.2	Limpieza final	GL	1,00			
23	SEGURIDAD E HIGIENE					
			1,00			

%

Gastos Generales		
Beneficios		

TOTAL						\$
--------------	--	--	--	--	--	-----------

Sistema de Gestión de Calidad certificado
bajo Normas IRAM - 9001- 2008



GESTION
DE LA CALIDAD
RI -9000-3650



“2011 - Buenos Aires Capital Mundial del Libro”

F(LP.CC)V05

TOTAL DE LA OFERTA (en letras): _____

INICIO DEL SERVICIO / PLAZO DE ENTREGA: _____

OFERTAS ALTERNATIVAS: SI / NO (tache lo que no corresponda)

Declaro bajo juramento encontrarme habilitada/o para contratar con el MP en cumplimiento de lo dispuesto en art. 15 del PBCG.

Lugar y fecha: _____

FIRMA
(DEL OFERENTE, APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL)